



IMPIANTO FRIGORIFERO

07/05/2009

In un impianto frigorifero montato su pannello didattico schematizzato come in figura allegata, il candidato esegua:

- la giunzione di un tratto di tubo di rame $d_e = 10$ mm con saldobrasatura forte;
- il collegamento con cartellatura del tubo di rame $d_e = 6$ mm all'entrata del filtro.

Provveda, inoltre, a generare il vuoto verificando la tenuta, ed effettui la carica di fluido frigorifero e la prova di funzionamento per il collaudo dell'impianto.

Durata massima della prova: **1,5 ORE**



FILTRO

TUBO IN RAME de = 6 mm

GIUNZIONI SU TUBO IN RAME de = 10 mm